

Département : 51
Aire d'étude : MONTMORT LUCY
Commune : COIGNY
Dénomination : EGLISE PAROISSIALE
Vocabulaire : SAINT REMI

IA51000012

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0709325 Y = 0129725

Cadastre : 1988 AL 333, 1824 D 1128

PROPRIETE DE LA COMMUNE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1993 par INGUENAUD VIRGINIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1993

HISTORIQUE

NEF ROMANE TRES REMANIEE AU COURS DU 19E SIECLE ; CHOEUR GOTHIQUE

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : PIERRE, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 3 VAISSEAUX

Couvrement : VOUTE D'OGIVES, LAMBRIS DE COUVREMENT

DECOR

Technique : VITRAIL (ETUDIE), PEINTURE (ETUDIEE)

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : TRANSEPT, CROISEE ET CHOEUR SONT VOUTES D'OGIVES, LE CHEVET EST PLAT ET PERCE D'UN TRIPLET

DOCUMENTATION

Archives

A.D. Marne : C 1832, G 124, 1 L 1322, 1 L 1323, 1 L 1325, 2 O 1290

Bibliographie

BARTHELEMY, Diocèse ancien..., p.348 (mention)

A.D. Marne, série C

Intendance de Champagne : Affaires ecclésiastiques, églises et presbytères

C 1832 CONGY

20 mars 1756 : devis estimatif par Jacques Guilgault et Pierre Gé de 1803 livres 15 sols après ordonnance de l'intendant et du subdélégué du 15 février et du 9 mars 1756

"il convient au bas côté ou collatéraux du côté du midi démolir 2 piliers butant jusqu'à la 1ère retrette du bas et les relever tels qu'ils sont actuellement" (+recrepissage)

"relever la porte du côté du grand porche de 2 pieds de hauteur...de plus, il convient de faire une porte à neuf...2 marches de grès dans l'embrasement de ladite porte"

"réparer le carrelage"

charpente de la nef

réparation de la couverture des collatéraux

A.D. Marne, série G

G 124 : visites pastorales par Claude-Antoine de Choiseul-Beaupré

Doyenné de Vertus

CONGY f° 172 à 175 verso (1er mai 1746)

SANCTUAIRE *Bien boisé et en bon état*

CHOEUR *Voûté en bon état*

Aigle ou lutrin	<i>Oter les lutrins et mettre un petit aigle qui n'embarasse pas le choeur qui est petit.</i>
Chaire à prêcher	<i>Trop vieille, il en faut une neuve.</i>
Confessionaux	<i>En mauvais état, il en faudrait un autre.</i>
Cancelles	<i>Il y en a deux plafonnés, mais il faut réparer les plafonds.</i>
Petits autels et chapelles	<i>Celle de la Vierge est très bien, l'autre de saint Remi trop simple...</i>

NEF ET COLLATERAUX *il faudrait incessamment relever le plafond de la nef et des collatéraux qui sont entièrement defectueux.*

Vitres *Elles sont entretenues mais il serait bien à propos de pouvoir donner plus de jour, soit en faisant de plus grandes croisées soit en ouvrant de nouvelles.*

A la fin du procès-verbal

- 1°) *Que l'on fera remettre une couleur en l'huile sur le lambris du sanctuaire pour le conserver et qu'auparavant on fera blanchir les murs de la voûte.*
- 2°) *Que l'on fera faire des stalles autour des deux piliers qui sont près le crucifix et deux stalles plus grandes et plus élevées sous le crucifix...et qu'au bas des stalles on placera de petits bancs pour les enfants...un seul lutrin propre et convenable.*
- 3°) *Que les paroissiens feront réparer et retenir les plafonds de la nef et des collatéraux.*
- 8°) *...confessional..*
- 9°) *Que l'on fera faire une chaire à prêcher*
- 12°) *Que l'on fera faire de nouvelles croisées dans la nef ou que l'on aggrandira les anciennes pour donner plus de jour à l'église et la rendre moins humide.*

A.D. Marne, série 2 O

églises

2 O 1290 CONGY

1862 Problèmes de cloches, les 3 nouvelles sont arrivées

1873-74 Reconstruction de la porte de l'église (projets)

1876 Idem, rapport fait à la commission départementale des bâtiments civils, le 14 septembre *élargissement de la porte - les contreforts figurés ext. à droite et à gauche de la porte, portant tribunes, sont justifiés et devront être maintenus. Intérieurement, le tympan sera élevé à plomb du linteau et il sera fait un arc de décharge qui soutiendra le parement ext. du mur dans les 2 fenêtres de la tribune.*

1879 Restauration ou suppression du porche (projets)

Demande faite par le conseil municipal de Congy au préfet d'être autorisé à supprimer le porche de l'église...la restauration du porche entraînerait des dépenses sérieuses que le conseil municipal déclare ne pas pouvoir supporter, que le porche ne faisant pas partie de l'édifice peut être supprimé sans en compromettre la solidité, que l'aspect de cette partie de l'église y gagnerait beaucoup.

Lettre de l'architecte au maire, le 17 octobre

Le porche dont il s'agit peut avoir, au point de vue archéologique, une certaine valeur, mais il est dans un tel état de délabrement qu'il faut un effort d'imagination pour découvrir ce qu'il a pu être autrefois. Quant-à la tribune établie au dessus, c'est une superfétation, elle a été faite après coup dans le comble du porche. Le tout est aujourd'hui en très mauvais état...la suppression du porche et de la tribune ne nuirait en rien à la solidité de l'église.

Lettre de l'évêque, le 20 décembre (...oui...)

1880 (janvier) Sous-préfecture : oui
Conseil municipal : oui

1903 Couverture

1909 couverture, charpente

1910 Réception des travaux

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Des.	Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, section AL, feuille renouvelée pour 1966, mise à jour pour 1988.	
Doc.	Vue de l'intérieur, d'après une carte postale ancienne.	91511239X
Fig. 1	La façade ouest.	93510540X
Fig. 2	Le flanc sud de la nef.	93510541X
Fig. 3	Le flanc sud de la nef.	93510543X
Fig. 4	Le bras sud du transept vu de l'extérieur.	93510542X
Fig. 5	Le chevet vu depuis le sud-est.	93510544X
Fig. 6	Le chevet vu depuis l'est.	93510546X
Fig. 7	Intérieur : la nef et le chœur vus depuis l'entrée.	93510536X
Fig. 8	Intérieur : la nef et la croisée du transept vus depuis le chœur.	93510538X
Fig. 9	Voûte de la croisée du transept.	93510539X
Fig. 10	Intérieur : le bas-côté sud vu depuis l'ouest.	93510537X

Des. Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, section AL, feuille renouvelée pour 1966, mise à jour pour 1988



Doc. 1 Vue de l'intérieur, d'après une carte postale ancienne
(A.D.Marne, série Fi)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01239 X



5. - CONGY (Marne). — Intérieur de l'Eglise

Fig. 1 La façade ouest

Phot. Inv. J. Philippot
93 51 540 X



Fig. 2 Le flanc sud de la nef

Phot. Inv. J. Philippot
93 51 541 X



Fig. 3 Le flanc sud de la nef

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 543 X



Fig. 4 Le bras sud du transept vu de l'extérieur

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 542 X



Fig. 5 Le chevet vu depuis le sud-est

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 544 X



Fig. 6 Le chevet vu depuis l'est

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 546 X



Fig. 7 Intérieur : la nef et le choeur vus depuis l'entrée

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 536 X



Fig. 8 Intérieur : la nef et la croisée du transept vus depuis le chœur

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 538 X



Fig. 9 Voûte de la croisée du transept

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 539 X



Fig. 10 Intérieur : le bas-côté sud vu depuis l'ouest

Phot. Inv. J.Philippot
93 51 537 X

